KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie Zespołu d/s asysty rodzinnej w ramach realizacji projektu" Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie chodzieskim" finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ADRES INWESTYCJI	:	Chodzież ul. Władysława Reymonta 12
INWESTOR	:	MOPS Chodzież
ADRES INWESTORA	:	64-800 Chodziez ul. Zygmunta Krasińskiego 14
WYKONAWCA ROBÓT	:	
ADRES WYKONAWCY	:	
BRANŻA	:	Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Ryszard Politycki
DATA OPRACOWANIA	:	03.09.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztoryso-we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział pro-centowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30126 Użytkownik: Tadeusz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie Zespołu d/s asysty rodzinnej w ramach realizacji projektu " Poprawa dostepu do usług społecznych w powiecie chodzieskim " finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego						
1	**KNR-W 4-01 0353-12**	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	12*1,2 = 14,400		
2	**KNR 0-19 0928-04**	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 Okna pcv rozwieralno uchylne szklone szybą zespoloną potrójnie-Uw 0,99 W/m2K Szyba TMP4/14(Ar)stal/float4/14(Ar)stal/TMP4(2-gi)/ szpros nie; kolor biały	m^2	1,07*1,7*12 = 21,828		
3	**KNR-W 2-02 0135-02**	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m- z pcv lub podstformingu	szt	12		
4	**KNR 4-01 0354-04**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	0,9*2,05*4 = 7,380		
5	**KNR 4-01 0354-05**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m^2	1,8*2,05*1 = 3,690		
6	**KNR 4-01 0349-02**	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej(poszerzenie otworu do osadzenia drzwi 90)	m^3	2,05*0,2* 0,25*2 = 0,205		
7	**KNR 4-01 0313-03**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m^3	2,1*0,25*2 = 1,050		
8	**KNR 4-01 0313-04**	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	2,1*2 = 4,200		
9	**KNNR 3 0302-01**	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - po otworach drzwiowych	m^3	(0,85*2,05* 2)*0,25 = 0,871		
10	**KNR 4-01 0716-02**	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-po wymurowanych otworach drzwiowych	m^2	0,9*2,1*4 = 7,560		
11	**KNR 4-01 0816-06**	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m^2	44,2+58,6 = 102,800		
12	**KNR 4-01 1111-01**	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m^2	3,5*1,5 = 5,250		
13	**KNR 4-01 0901-08 analogia**	Demontaz opaski lub listwy przymykowej w naswietlu	m	(3,5+1,5)*2 = 10,000		
14	**KNR-W 2-02 2003-03**	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m^2	3,5*1,5+2+2 = 9,250		
15	**KNNR 2 1104-01**	Montaż ościeżnic stalowych, drewnianych- antywłamaniowe RC3	szt.	2		
16	**KNNR 2 1103-01**	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- antywłamaniowe RC3	szt	2		
17	**KNR 2-02 1017-02**	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą drewnianą	m^2	1,89		
18	**KNR 4-01 1202-09**	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m^2	172		
19	**KNR-W 2-02 2011-02**	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m^2	172		
20	**KNR-W 2-02 1510-03**	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2	172		
21	**NNRNKB 202 2702-01**	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm	m^2	102,8		
22	**NNRNKB 202 1130-02**	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2	102,8		
23	**KNR-W 2-02 1123-02**	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, wykładzina obiektowa homogeniczna o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie	m^2	10,6*5,9+ 7,95*5,9 = 109,445		
24	**KNR-W 2-02 1123-04**	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m^2	10,6*5,9+ 7,95*5,9 = 109,445		
25	**KNR 4-01 0108-09 0108-10**	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m^3	5		

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30126 Użytkownik: Tadeusz

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26	**Kalkulacja indywidualna wycena indywidualna**	Koszt utylizacji i materiałow z rozbiórki rozbiórka 9 t	t	9		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT **Podatek VAT** **Ogółem wartość kosztorysowa robót**						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30126 Użytkownik: Tadeusz